UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT
LØKKEN A/S
Tlf.:35 50 64 00 Faks.:35 50 64 20

Anbefalinger til gulvarbeide i nybygg og rehabilitering

	Betong	Påstøp,sement-sand	Anhydrit	Støpeasfalt Bitumen
1. Gulvtype				
2. Testing	Test for restfukt. Gulv på grunn, se **UZIN-PE 460 Damp-Proff-Membran**	Betongdekke med påstøp test for bom,repareres med UZIN NC190-NC192.Test rest fukt. Gulv på grunn, se **UZIN-PE 460 Damp-Proff-Membran**	Test for restfukt	Test for vedheft, fri for sprekker, myke og svake partier
3. Undersøke	Stålglattet, limrester og slippmidler må blastres for vedheft til sparkel eller til **UZIN-DPM**. Parafin, olje rengjøres med **UZIN- RG 194**		Fjern alt løst til fast vedheft slipes og støvsuges	Asfalt slipes og støvsuges
	Over 90% RF	Under 90% RF Varmegulv 75% RF	Undere 0,5%CM Varmegulv 0,3%CM	
4. Fukt DPM	2 Strøk **UZIN-PE 460 Epoxy DPM** 1.Strøk 250 g/m² 2. Strøk 200 g/m²		Primer **UZIN-PE 360** ufortynet 100 g/m²	
5. Primer	Primer **UZIN-PE 370** 80- 100 g/.m²	Primer **UZIN-PE 360** 100 g/m²	**UZIN-NC 110**	Direkte med!
6. Avrettings-masse	**UZIN-NC 150-NC 170-NC 172** emisjons kode **EC1**		Over 0,5%CM til max 2%CM **UZIN-RR 185**	**UZIN-NC 110- UZIN-NC 172- UZIN-KR 410**
7. Gulvlim	Velges etter type belegg: **UZIN-KE 2000 S-KE 2428- 2015-LE 44*-LE 2401-UZ 57 emisjons kode EC1***			
8. Valg av myke beleggninger				