UZIN UTZ AKTIENGESELLSCHAFT
LØKKEN A/S
Tlf.:35 50 64 00 Faks.:35 50 64 20

Anbefalinger til gulvarbeide i nybygg og rehabilitering

1. Gulvtype	**Myke belegg-ninger**	**Terrasso / Naturstein/ Keramiske fliser**	**22mm Gulvspon Bordgulv**
2. Testing	Fjern belegget Gulv på grunn, se **UZIN PE 460 DPM membran**	Test rest fukt i betongen Gulv på grunn **UZIN-PE 460 DPM membran**	Påse at alle plater, gulv-bord er faste og stabile, skru fast eller reparer skader
3. Undersøke	Limrester slipes Stålglattet betong limrester blastres Sparkelmasse fjernes	Rengjør fett og såperester med **UZIN-RG 194** Slip overflatene, så en får god mekanisk vedheft. Støvsuges	Limrester slipes (fjernes) støvsuges, tetting av åpninger og sprekker med **UZIN-PE 630** primer
4. Fukt DPM	Under 90% RF Gulvvarme under 75%RF Over 90% RF	Over 90% RF 2 Strøk **UZIN-PE 460 Epoxy DPM** 1.Strøk 250 g/m² 2. Strøk 200 g/m²	Under 90% RF Varmegulv 75% RF Under 0,5%CM Varmegulv 0,3%CM	
5. Primer	Primer **UZIN-PE 370 emisjons kode EC1** 70-100 g/.m²	Primer **UZIN-PE 440** 60-80 g/m²	Primer **UZIN-PE 360**100 g/m² **UZIN-PE 460**+sand	
6. Avrettings-masse	**UZIN-NC 152-NC 170-NC 172** emisjons kode **EC1**		**UZIN-NC 110** **UZIN-NC 170+PE 520** **UZIN-NC 175+PE 520**
7. Gulvlim	Velges etter type belegg: **UZIN-KE 2000 S-KE 2428-KE 2015-LE 44*-LE 2401-UZ 57*** emisjon kode **EC1***		
8. Valg av myke beleggninger			