

Loop Wall

VEDLIKEHOLDSINSTRUKSJONER

RENGJØRING

Tapetserte og malte/lakkerte flater tørkes av med lett fuktet klut tilsatt et nøytralt mildt rengjøringsmiddel uten salmiakk. Rengjør ovenfra og ned. Ettetørkes umiddelbart først med ren fuktet klut og så tørr klut. Bruk ikke midler som kan løse opp eller ripe overflaten som for eksempel tynner, aceton, skurepulver, stålull og lignende.

For å beskytte lakkerte overflater mot smuss og fett bør de med jevne mellomrom behandles med møbelpolish e.l. Vasking av gulv skal utføres slik at vann ikke trenger inn under, eller blir stående mot karmen og terskler.

OPPHENG

Spikring og skruing i veggplatene bør unngås fordi fremtidig reparasjonsbehov vil øke og graden av materialgjennbruk vil minke.

SKADER/UTBEDRING

Skadede komponenter byttes ut med nye. Mindre riper o.l. på tapetserte og malte/lakkerte overflater kan utbedres med voks eller flekkmaling.

OPPGRADERING

Alle varianter av Loop Wall er bygd over samme grunnkonstruksjon og kan suppleres. Veggene kan derfor med et begrenset antall tilleggskomponenter oppgraderes til høyere lydklasse. Frontene kan skiftes enkelt som gir mange estetiske muligheter.

AVFALLSHÅNDTERING

Veggene er demonterbare og kan ombrukes i eksisterende bygg eller flyttes til andre bygg. Materialene kan benyttes igjen og igjen.

Hvis komponentene ikke kan ombrukes skal de sorteres på følgende måte:

Gipsplater med tapet separeres i en ren gipsfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

MDF-plater sorteres som trefraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Kjernen må separeres og sorteres i riktig fraksjon.

Plastlister sorteres som korrekt plastfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Komponenter av stål som metallfraksjon og leveres til materialgjenvinning.

Oppsop og uren isolasjon legges i restavfallsbeholder og leveres til godkjent avfallsmottak.

ØVRIG

Veggene er demonterbare og kan ombrukes i eksisterende bygg eller flyttes til andre bygg. Materialene kan benyttes igjen og igjen.

TIL SLUTT

Kontakt nærmeste Moelven Modus-kontor ved planer om ombygging.