

Monterings prinsipp med skjult innfesting



1) Panelbordet festes i bakkleppen på bordets not-side med godkjente kramper eller spiker.



2) Når det første bordet er festet, skyves neste bord med fjær-siden inn i not-siden på det allerede monterte panelbordet.



3) Dette bordet festes så også med kramper eller spiker i not-sidens bakkleppe. (Samme måte som panelbordet monterert på bilde 1).



...om treets egenskaper

Våre innvendige paneler leveres med et fuktighetsinnhold på 16-18%. Fuktigheten i norske boliger varierer med årstidene slik at fuktighetsinnholdet i panelene vil endre seg i takt med dette. I vanlig romtemperatur vil fuktighetsinnholdet i panelene synke til ca 12% i sommersesongen og ca 6% i vintersesongen.

Tre er et hygroskopisk materiale. Dette betyr at treet krymper og sveller ved forandring i luftfuktighet. Ved økning i fuktighetsinnholdet sveller materialet. Ved reduksjon krymper materialet.

...om montering

Før montering, må man sørge for at underlaget er rettet opp og at det er spikerlag å montere på. Spikerlagene bør ha en avstand på 60-80cm.

Bordene skal være satt helt sammen før spikring/skruing.

Det anbefales å bruke spiker som utgjør 3 ganger panelbordets tykkelse.

Planlegg og mål opp flaten, og start montering i det ene hjørnet. Ved montering av stående panel på vegg, anbefales det å starte opp med en såkalt hjørnekasse. NB: Hjørnekasser må limes og spikres!

Tilpass det første bordet på bredden, slik at du unngår å avslutte på panelbordets profil i motsatt hjørne. Ved bruk av endepløying må alle skjøter limes.

Produktet må bedømmes før montering, da reklamasjon på synlige feil ikke godtas i ettertid.

Panelklips

Ved å benytte våre panelklips kan du montere panelene uten synlige spikerhull. Montering med panelklips gjør jobben både enklere og raskere!

Panelklips anbefales kun for bredder inntil 120mm.

